

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Muzealizmi i Muzeut ‘Mësonjëtorja e parë Shqipe’

Nr.	Analiza	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I. SISTEMIMI I JASHTËM						
1	2.130/1a	Shkallë betoni	m3	16.2	0	0
2	Ana.	Shtrim me dru i trajtuar kundër lagështirës mbi shkallët e betonit	m2	27	0	0
3	Ana.	Pllaka guri 6cm dhe mbushje fugash	m2	40	0	0
4	2.262/4	Nënshtresë betoni C16/20 t=200mm	m3	8	0	0
5	2.166	Hekur betoni diam 10mm cdo 20cm	ton	0.8	0	0
6	2.258	Nënshtresë zhavorri 200mm	m3	8	0	0
7	3.211	Mbushje me cakëll me gurë natyror 200mm	m2	40	0	0
8	2.196/c	Hidroizolim i murit	m2	20	0	0
9	Ana.	Mbrojtje hidroizolim me protofon	m2	20	0	0
10	2.426/5	Prishje mure betoni shatërvanesh	m3	7.4	0	0
11	2.426/6	Prishje shtresë betoni shatërvanesh	m3	3.2	0	0
12	2.426/5	Prishje bazamenti skulptura ABC	m3	4.23	0	0
13	Ana.	Pastrimi dhe restaurimi i skulpturës ABC	copë	1	0	0
14	Ana.	Zhvendosje e skulpturës së ABC	copë	1	0	0
15	R.168	Prishje dhe ribërje fugature në mur guri	m2	79.8	0	0
16	R.241	Prishje suvaje ekzistuese	m3	39.9	0	0
17	Ana.	Prishje bordure guri	m3	0.6	0	0
18	2.334	Suvatim i murit të jashtëm (ndërtesa tjetër)	m3	39.9	0	0

19	<i>R101</i>	Ndryshimi i derës hyrëse në muze dhe kahut të hapjes së saj 145x230 cm, dy kanate, druri	m2	3.335	0	0
20	<i>2.388/1</i>	Derë e zezë, tamburat e rimësuar rrafsh me murin 80x210 cm	m2	4.76	0	0
21	<i>Ana.</i>	Sistem ujitje për gjelbërimin me serpentinë përfshirë elektrovalvula, rakorderi dhe pompa	m2	225	0	0
22	<i>Ana.</i>	Sistemi i shkarkimit të ujërave të shiut	m2	465	0	0
23	<i>Ana.</i>	Heqje stolash ekzistues	copë	2	0	0
24	<i>Ana.</i>	Punime gjelbërimi	m2	225	0	0
25	<i>Ana.</i>	Tilia cordata 30-35cm	copë	2	0	0
26	<i>Ana.</i>	Mimosa julibrissin 25-30cm	copë	2	0	0
27	<i>Ana.</i>	Malus sylvestris	copë	6	0	0
28	<i>Ana.</i>	Prunus domestica	copë	6	0	0
29	<i>Ana.</i>	Trachelospermum jasminoides	copë	10	0	0
30	<i>Ana.</i>	Ankorim i rrënjëve të pemëve	copë	16	0	0
31	<i>Ana.</i>	Shtresë kompost humusi	kg	600	0	0
32	<i>R.110</i>	Lyerje e brendshme me bojë hidroplastike	m2	745	0	0
33	<i>3An1sh</i>	Shtylla metalike, 7m lartësi	copë	12	0	0
34	<i>Ana</i>	Module kontrolli DALI 4X4 ndricues	copë	2	0	0
35	<i>Ana.</i>	Kabëll 3x6mm2 FG16OR16	ml	260	0	0
Shuma					0	0
		Fond rezervë 3%			0	0
Shuma					0	0
		TVSH 20%			0	0
TOTALI					0	0

II. NDRIÇIM I JASHTËM						
1	Ana.	Ndricules rrugor dekorativ, për montim në shtyllë, LED 74W (3000/4000K, 9400Lumen, rendiment 109 Lumen/W CRI70 Antivandal IK 08, IP 66, mbrojtje nga mbitensioni, jetëgjatësi mesatare 50 000 H), i kompletuar me ushqyes/transformator me ndërfaqe DALI dhe morseteri dhe siguresa	copë	12	0	0
2	Ana.	F.V. Ndricules LED tip projektor, 59W, 3000K, 9000Lumen, rendiment 162 Lumen/W, CRI>70, antivandal, IK 08, IP 66, mbrojtje nga mbitensioni, jetëgjatësi mesatare 100 000 h, i kompletuar me ushqyes/transformator me ndërfaqe DALI dhe morseteri dhe siguresa	copë	4	0	0
Shuma					0	0
TOTALI					0	0